

**Príloha č. 2**

Cenová ponuka

Stavba : ZŠ MALOKARPATSKÁ BA / VELKÁ TELOCVIČŇA /

Objekt : IZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA - MŠ OBYTNÁ ČASŤ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
------	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

**Práce a dodávky PSV**

## 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1		000	Vyčistenie strechy	m <sup>2</sup>					
2		00000	Demontáž pôvodnej znehodnotenej PVC fólie	m <sup>2</sup>					
3		1	Textília Tatrertext 300g/m <sup>2</sup> / dodávka +montáž/PVC	m <sup>2</sup>					
4		11	PVC fólia ALKORPLAN hr.1,5mm resp.FATRAFOL 810 vyťahnutá až po vonk. okraj atiky / dod.+ mont./	m <sup>2</sup>					
5		11	Kotvenie kotva + teleskop /dodávka + montáž/	ks					
6		110	Rohové poplastované lišty Viplanyl STRECHA /dodávka + montáž/	m					
7		111	Okapové poplastované lišty Viplanyl /dodávka + montáž/	m					
8		1110	Atikový poplastovaný plech Viplanyl STRECHA /dodávka + montáž/	m					
9		1111	Stenová lišta Viplanyl /dodávka + montáž/	m					
10		12	Demontáž a následná montáž hromozvodu	ks					
11		1201	Nové pätky bleskozvodu /dodávka + montáž/	ks					
12		1202	Dažďová vpusť DN 100 s ochranným košíkom /dodávka + montáž/	ks					
13		121	Detailné riešenie	ks					
14		1210	Demontáž vzduchotechniky	ks					
15		13	Dopravné náklady	ks					
16		14	Žeriav + zdvíhacie práce	ks					
17		141	Odvoz a likvidácia znehodnotného materiálu	ks					

## 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

**PSV Celkom****Celkom**